



SPES SPORT S.S.D. A.R.L.

Determinazione n. 11 del 20.08.2018

**OGGETTO: REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIA PALESTRO 5 – SOMMA LOMBARDO
CIG. Z6C249DC0A**

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la necessità di provvedere alla realizzazione del quadro elettrico presso la centrale termica dell'impianto natatorio di Via Palestro 1 - Somma Lombardo;

VISTA l'immediata disponibilità della ditta STEMA S.N.C. di Castellanza, che propone un preventivo di €. 10.700,00 e che prevede:

la fornitura e la posa in opera del nuovo quadro elettrico completo di targhette d'identificazione linee e interruttori, il collegamento delle linee elettriche, lo scollegamento del vecchio quadro con il completo smantellamento e la documentazione tecnica secondo Norme CEI;

il rifacimento/realizzazione di tutti i collegamenti elettrici alle singole apparecchiature (pompe, pressostato, valvole tre vie etc); i cavi di alimentazione con cavo doppio isolamento;

per il contenimento dei cavi di alimentazione si prevede l'uso di tubazioni di tipo rigido in PVC diam 20/25 mm da fissare a parete e/o soffitto con appositi collaria, nuova passerella in metallo e nuove cassette di derivazione in materiale isolante 100x100x50 mm contenenti le connessioni dei conduttori da realizzare utilizzando morsetti di tipo isolante con serraggio a vite indiretto;

l'impianto di illuminazione sarà realizzato mediante l'utilizzo di 3 lampade LED di cui una con illuminazione emergenza;

viene prevista l'equipotenzializzazione delle masse all'interno della centrale e pertanto si prevede la realizzazione di un collettore da installarsi in prossimità o all'interno del quadro;

sarà previsto il collegamento all'impianto di dispersione comune a tutto il complesso tramite un conduttore unipolare di tipo N07 V-K 6/10 mm² da giallo/verde da collegarsi al collettore di terra generale esistente;

dal collettore, da realizzarsi all'interno della centrale termica, verranno derivati i conduttori di protezione PE di tipo N= / V-K 1,5 6 mm per il collegamento delle apparecchiature elettriche, i conduttori equipotenziali EQS di tipo N07 V-K 6 mm per il collegamento delle tubazioni di acqua e gas

VALUTATA l'offerta adeguata alle esigenze aziendali;

VISTI gli atti d'ufficio tra cui l'accertamento della regolarità contributiva del fornitore;

RITENUTO altresì di avvalersi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;



SPES SPORT S.S.D. A.R.L.

DETERMINA

- Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, l'intervento per la realizzazione del quadro elettrico presso la centrale termica dell'impianto natatorio di via Palestro 5 a Somma Lombardo alla Ditta STema snc – Via Marnate 4 – 21053 Castellanza, per un importo complessivo di € 10.700,00 oltre Iva;
- Dare atto che alla ditta STEMA snc . verranno corrisposti pagamenti a 60 gg. data fattura f.m.;

La Responsabile
Marina Febbraio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina Febbraio', written over the printed name.

SPeS Sport ssd
L'Amministratore Unico
Luca Maria Soligo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luca Maria Soligo', written over the printed name.